MIN. VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU OD: PLYN. NTL 0,4m NNK,VNK; PLYN. STL 0,6m NNK,VNK; TELEKOM. 0,3m NNK; 0,8m VNK; VODOVOD 0,4m NNK,VNK; STOKY,KANALIZÁCIA 0,5m NNK,VNK; NNK 0,05m NNK; VNK 0,25m NNK

STN 34 1050:1970 (TAB.11,12 STR.25,27); PNE 34 1050:2011 (TAB.1,2 PRÍL.A); STN 73 6005:1985 (TAB.1,2 PRÍL.2); TTP PLYNU 906 01:2012 (TAB 6. STR.16); PNE 38 2161:2002

MIN. VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU OD: PLYN. NTL VID. NECHRÁNENÉ; PLYN. STL VID. NECHRÁNENÉ; TELEKOM. 0,1m NNK; 0,3m VNK; VODOVOD VID. NECHRÁNENÉ; STOKY,KANALIZÁCIA VID. NECHRÁNENÉ; NNK 0,2m VNK (ODD. BET. DOSKAMI); VNK 0,04m VNK (ODD. BET. DOSKAMI)

MIN. VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ OD: PLYN. NTL 0,4m NNK,VNK; PLYN. STL 1m NNK; 1,5m VNK; TELEKOM. 0,3m NNK; 0,8m VNK; VODOVOD 0,4m NNK,VNK; KANALIZÁCIA 0,3m NNK; 0,5m VNK; NNK 0m NNK; VNK 0,2m NNK a VNK (ODD. BET. DOSKAMI)

VZDIALENOSTI BEZ POUŽITIA BETÓNOVÝCH OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

MIN. VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ OD: PLYN. NTL 0,1m NNK,VNK (LEN V CHRÁNIČKE); PLYN. STL 0,1m NNK; 0,2 VNK (LEN V CHRÁNIČKE); TELEKOM. 0,1m NNK,VNK; VODOVOD 0,2m NNK,VNK; STOKY,KANALIZ. VID. NECHRÁNENÉ; NNK 0,2m VNK (ODD. BET. DOSKAMI); VNK 0,04m VNK (ODD. BET. DOSKAMI)

REDUKOVANÉ VZDIALENOSTI PRI POUŽITÍ NIEKTOREJ Z UVEDENÝCH BETÓNOVÝCH OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

NÁZORNÉ ÚPRAVA PRE DODRŽANIE VZDIALENOSTÍ PRI KRIŽOVANÍ ALEBO V SÚBEHU S EXIST. INŽINIERSKYMI SIEŤAMI.

!!! POZNÁMKA-1: PRI DISTRIBUČNOM ROZVODE UVÁDZANÉ DĹŽKY ZNAMENAJÚ DĹŽKU TRASY A TÁ JE MENŠIA AKO SKUTOČNÁ DĹŽKA. TRASA VYJADRUJE VODOROVNÚ RESP.GEODETICKÚ DĹŽKU, BEZ ZVLNENIA, ZVODOV, OHYBOV, ZAÚSTENÍ, ZVISLÝCH DĹŽOK ATĎ...

ZÁKLADNÉ ÚDAJE A NARIADENIA !!!

DRUH ROZVODNEJ SIETE VN: 3 AC, 50Hz, 22kV/IT
DRUH ROZVODNEJ SIETE NN: 3/PEN AC, 50Hz, 400/230V/TN-C
ZAISTENIE BEZPEČNOSTI: VYHL.Č.147/2013 Z.z. a ZÁK.Č. 124/2006 Z.z., VYHL.Č.508/2009 Z.Z., STN 34 3100:2001 (PRÍKAZ B), PNE 34 3100-4:2016, STN 34 3101:1991, PNE 33 2000-1: 2008, PNE 33 0000-6:2007, STN EN 61140:2018, STN 61936-1/A1:2016, STN EN 50522:2011.
OCHRANNÉ PÁSMO: 1m OD NNK, VNK a ZÁVES. VN KÁBLA v zmysle §43 ZÁK.Č.251/2012 Z.z.
POUŽITÉ PREDPISY A NORMY: PLATNÝ POSTUP BUDOVANIA NNK, NNV, VNV, VNK a DTS SIETÍ ZSDIS, a.s. a PRIESOTROVÁ NORMA STN 73 6005:1985, KLADENIE KÁBLOV PNE 34 1050:2016, STN 33 2000-4-41:2019; VONKAJŠIE EL. VEDENIA NAD 1 kV STN EN 50341-1:2013...STN EN 50341-2-23:2017.
PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ SI ZABEZPEČIŤ A VYKONAŤ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ A ZARIADENÍ!

LEGENDA:
- NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE (VNK); NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE V CHRÁNIČKE
- EXISTUJÚCE VN NADZEMNÉ VEDENIE (VNV); NAVRHOVANÉ VN NADZEMNÉ VEDENIE
- NADZEMNÉ VN VEDENIE - NA DEMONTÁŽ
- EXIST. PODPERNÉ BODY VNV; NAVRHOVANÉ PODPERNÉ BODY VNV
- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE (NNK); NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE V CHRÁNIČKE
- EXIST. NN NADZEMNÉ VEDENIE BEZ ZMENY; DEMONTÁŽ FÁZOVÝCH VODIČOV
- EXIST. PODPERNÉ BODY NNV; NAVRHOVANÉ PODPERNÉ BODY NNV
- DĹŽKA PRETLÁČANIA s UVEDENÝM TYPOM a POČTOM CHRÁNIČIEK
- EXIST. NN NADZEMNÉ ALFE/AYKYz DOMOVÉ PRÍP.; EXIST. NN PODZEMNÉ AYKY, NAYY-J DOMOVÉ PRÍP.
- NADZEMNÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NA VÝMENU typ: 1-NFA2X 4x16, 4x25
- NAVRHOVANÁ DRISTRIB. ROZVODNÁ KÁBLOVÁ SKRIŇA, typ: SR; NAVRHOVANÉ UZEMNENIE FEZN PÁSKA 30/4, DRôT Φ10 mm
- **NAVRHOVANÉ OBMEDZOVAČE PREPATIA PRIPOJIŤ PODĽA SCHÉMY !!!**
- PARCELY EVIDOVANÉ NA MAPE KN ("C"); PARCELY EVIDOVANÉ NA MAPE UO ("E")
- POLOHOPIS
- DREVINY
- HRANICA ZÚO / MIMO ZÚO NA PARCELNEJ ČIARE REG. ("E+C")
- NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ s s PRÍVODNÝM KÁBLOM

OSTATNÉ EXIST. INŽINIERSKE SIETE
- VODOVOD; KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
- PLYNOVOD
- SLOVAK TELEKOM PRIBLIŽNÉ UMIEST.; SLOVAK TELEKOM ZAMERANÉ UMIEST.
- DIAĽKOVODNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE

LEGENDA K NÁZORNÝM REZOM:
- ÚLOŽNÝ OPTICKÝ KÁBEL HDPE 40/33 mm; min. vzdialenosť 10 cm od kraja VNK, NNK
- VN KÁBEL V KORUGOVANEJ CHRÁNIČKE 3x1x240 v D200/d173
- NN KÁBEL V CHRÁNIČKE 4x240 v D160/d137; HDPE Φ40 v CHRÁNIČKE D110/d94
- MECHA. OCHRANA KÁBLOVÁ PLATŇA KPL 250/10
- UZEMŇOVAČ PÁSOVINA FEZN 30/4 PRIKRYTÁ 10 cm VRSTVOU ZEMINY
- PôVODNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL ZHUTNENÝ PO VRSTVÁCH
- VÝSTRAŽNÁ FOLIA ULOŽENIE STN 73 6006 NAD KÁBLOM MIN 20 cm, POD POVRCHOM 20 cm

p.v. - PIESKOVÁ VRSTVA 5 cm okolo NNK a HDPE, 8 cm okolo VNK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JOZEF OTRAS
INVESTOR/OBJEDNÁVATEĽ:	ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.
DODÁVATEĽ PROJEKTU:	Bevatron s.r.o.
MIESTO STAVBY/LOKALITA:	k.ú.Slatina nad Bebravou
STAVBA:	PE_Slatina n/B, TS 83-1, VNK, TS, NNK
OBJEKT/SÚBOR:	SO 01 - VNV nadzemné vedenie SO 02 - VNK podzemné vedenie s ÚOK SO 03 - TS 0083-009 kiosková transformačná stanica SO 04 - Demontáž VNV a TS SO 05 - NNK podzemné vedenie SO 06 - NNV úprava nadzemného vedenia SO 07 - Oporný múr a oplotenie TS
OBSAH:	SITUÁCIA UMIESTNENIA

ČÍSLO ZÁKAZKY:	DÁTUM:	REVÍZIA:	MIERKA:	FORMÁT:	STUPEŇ:
L13.0804.18.0002	04/2021	0.0	1:350	880x610	PDkRS

Vypracoval: ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, Čulenova 6, SK-816 47 Bratislava, T +421-37-776 3452, M +421-908 726 558, e-mail: jozefotras@gmail.com

SADA Č.: Výkres č.:2